

Schwimmbach

Hydromorphologisches Umsetzungskonzept für FWK1_F497 Schwimmbach, Gemeinde Marklkofen, Markt Frontenhausen												
Abschn.- nr.	ByMaß n. Code	Maßnahmen	Meng e	Einhe it	Ausbau EP (netto)	GP (netto)	Unterhaltun g EP (netto)	GP (netto)	Grunder werb Fläche in m ²	EP in €/m ²	GP	Hinweise
Punktueller Maßnahmen												
Sc05	69.2	Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z. B. Sohlgleite)	1	Stück		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
Sc06	69.2	Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z. B. Sohlgleite)	1	Stück		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
Sc07	69.2	Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z. B. Sohlgleite)	1	Stück		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
Sc09	69.2	Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z. B. Sohlgleite)	1	Stück		0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			0,00 €	umsetzbar bis 2021
Sc11	64.2	Anlage einer Sedimentationsmulde	1	Stück		0,00 €		0,00 €			0,00 €	bereits umgesetzt Maßnahme Dritter
Lineare Maßnahmen												
Sc01	70.2	Massive Sicherungen beseitigen / reduzieren (Ufer / Sohle)	350	m	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	beidseitig Wege, müssten verschoben werden, sehr teuer
	70.3	ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	350	m	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	beidseitig Wege, müssten verschoben werden, sehr teuer
	71.1	Punktueller Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Profils	350	m		0,00 €	5,00 €	1.750,00 €			0,00 €	umsetzbar bis 2021
Sc02	65.2	Uferrehne abtragen, Sekundäraue schaffen durch Bodenabtrag	480			0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung

Schwimmbach

Hydromorphologisches Umsetzungskonzept für FWK1_F497 Schwimmbach, Gemeinde Marklkofen, Markt Frontenhausen												
Abschn.-nr.	ByMaß n. Code	Maßnahmen	Menge	Einheit	Ausbau EP (netto)	GP (netto)	Unterhaltung EP (netto)	GP (netto)	Grunderwerb Fläche in m²	EP in €/m²	GP	Hinweise
	70.3	ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	480	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
Sc03	72.2	naturnahen Gewässerlauf anlegen	230	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
	73.1	Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln	230	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
Sc04	70.2	beseitigen / reduzieren (Ufer / Sohle)	560	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
	70.3	ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	560	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
	71.1	Punktueller Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Profils	560	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
	73.1	Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln	560	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	Maßnahme Dritter in Umsetzung
Sc08	71.1	Punktueller Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Profils	220	m		0,00 €	5,00 €	1.100,00 €			0,00 €	umsetzbar bis 2021
	73.1	Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln	220	m		0,00 €	25,00 €	5.500,00 €			0,00 €	umsetzbar bis 2021
Sc10	72.2	naturnahen Gewässerlauf anlegen	170	m	100,00 €	17.000,00 €		0,00 €			0,00 €	umsetzbar bis 2021
Sc12	70.3	ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	380	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	bereits umgesetzt Maßnahme Dritter
	65.2	Förderung des natürlichen Rückhalts durch Anlage tieferliegender Randstreifen	380	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	bereits umgesetzt Maßnahme Dritter
	73.1	Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln	380	m		0,00 €		0,00 €			0,00 €	bereits umgesetzt Maßnahme Dritter